

DESIGNATION	U	Q	PU HT	PT HT
<b>1. INSTALLATION PROVISoire DE CHANTIER</b> Installation chantier mise en place panneaux informatif (visuel donné par la mairie) sécurisation du chantier par barriérage	ft	1		
<b>SOUS-TOTAL HT : INSTALLATION DE CHANTIER</b>				
<b>2. DEPOSE LONGRINE/MURET EXISTANT</b> <b>2.1. TRONCONNAGE DE LA LONGRINE OU MURET EXISTANT</b> Le muret existant sera tronconné sur une largeur de 14m ( 7m de l'axe central du terrain de tennis)	ft	1		
<b>2.2. EVACUATION</b> l'entreprise evacuera les matériaux <i>Nota : Position et quantité à apprécier lors de la visite Vivement recommandée</i>	ft	1		
<b>SOUS-TOTAL HT : LONGRINE ET MURET EXISTANT</b>				
<b>3. PREPARATION DES SURFACES</b> <b>3.1. NETTOYAGE DE LA DALLE TENNIS EXISTANTE</b> Nettoyage de la dalle par enlèvement de la surface recouvrement "tennis" évacuation préparation du sol	ft ft	1 1		
<b>SOUS-TOTAL HT : PREPARATION DES SURFACES</b>				
<b>4. CREATION DES LONGRINES/DALLES</b> <b>4,1. DECOUPE DALLE EXISTANTE</b> découpe de la dalle pour positionnement longrines implantation des "cages" si nécessaire terrassement pour longrines sur dalle existante si nécessaire terrassement pour longrines sur secteur hors dalle existante (implantation sur zone terre)	ft ft ft	1 1 1		
<b>4,2. CREATION LONGRINES</b> coulage longrins ferraillés avec béton 350 kg sur secteur dalle existante coulage longrines ferraillées sur secteur terre béton 350kg (comprend le coffrage)	ft ft	1 1		
<b>4,3 CREATION DALLES</b> <b>DALLE SUR SECTEUR TERRE (AGRANDISSEMENT) exterieur</b> Création fond de forme avec géotextile, matériaux nécessaires Coulage dalle épaisseur 12 cm ferraillé en béton poreux (prévoir joint de dilatation)	ft ft	1 1		

**REPRISE DALLE EXISTANTE**

Découpe partie détériorée 9m2

ft 1

Reprise dalle sur secteur tennis (9 m2) comprend la découpe, l'évacuation des matériaux et le coulage de la dalle

ft 1

**SOUS-TOTAL HT : LONGRINES ET DALLES****5, MISE EN PLAGE DES CADRES D'HABILLAGES / STRUCTURES****5,1 CAGES**

mise en place cadres en poteaux en acier galvanisés fixés ou aluminium sur des

ft 1

**DESIGNATION****U****Q****PU HT****PT HT**

platinas d'au moins 25 x 25 cm cm

**5,1 VERRES**

Mise en place des verres trempé de 12 mm d'épaisseur en fonds et retours

ft 1

aux normes en vigueur

**5,1 FERMETURES**

Mise en place des système de fermeture (portillons, portes d'accès)

ft 1

**SOUS-TOTAL HT : VERRES ET FERMETURES****6, MOQUETTES ET NECESAIRES****6,1 MOQUETTES**

mise en place d'un gazon synthétique mono-filament de 13 mm d'épaisseur rempli en silice lavé à raison d'au moins 13kg/m2 ou surface en moquette les lignes de jeu devront être incrustées dans la masse

ft 1

**SOUS-TOTAL HT : MISE EN PLACE MOQUETTE****TOTAL HT**

TVA

**TOTAL TTC****7 OPTION**

Mise en place de 4 projecteurs 300 lux minimum sur mâts par terrain

Les réseaux seront amenés par les services techniques au droit des mâts

ft

**TOTAL HT**

TVA

**TOTAL TTC**

Le ..../04/2024

Signature et tampon